

**Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.**

Cím: 1143 Bp., Gizella út 19/B, fsz. 4.
Hrsz: 32368/0/A/67

A munka leírása:
Rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapot visszaállításához szükséges
munkálatok

Készítette:
Cselényi Judit
2024.04.04.

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 1.798.756 | 4.118.714 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 1.798.756 | 4.118.714 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 5.917.470 |
| 2.2 Áfa | 27.00% | 1.597.717 |
| 3. A munka ára | | 7.515.187 |

Aláírás

Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség |
|--|--------------|------------|
| 19 Költségtérítések | 0 | 70.000 |
| 21 Irtás, föld- és sziklamunka | 29.800 | 27.000 |
| 33 Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 96.000 |
| 35 Ácsmunka | 43.164 | 279.600 |
| 36 Vakolás és rabilolás | 32.996 | 459.713 |
| 39 Szárazépítés | 14.088 | 30.825 |
| 42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 347.251 | 382.725 |
| 44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 44.334 | 96.375 |
| 45 Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése | 189.953 | 518.264 |
| 46 Üvegezés | 10.659 | 3.075 |
| 47 Felületképzés | 276.665 | 1.439.712 |
| 71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 438.400 | 379.350 |
| 81 Épületgépészeti csővezeték szerelése | 221.905 | 175.125 |
| 82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 149.541 | 130.950 |
| 84 Légkondicionáló berendezések | 0 | 30.000 |
| I. Fejezet munkanemei összesen | 1.798.756 | 4.118.714 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 19-071-11.1.1.1 (4) Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése Villanszerelés után villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzése, megfelelő minőségű dokumentum készítése. | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| | 1 db | | | | |
| | Munkanem összesen: | | | 0 | 70.000 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 21-011-11.1 (21) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe 1 db | 29.800 | 0 | 29.800 | 0 |
| 2 | 21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 3 m ³ | 0 | 9.000 | 0 | 27.000 |
| Munkanem összesen: | | | | 29.800 | 27.000 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 33-063-3.2.4 (18) ÖN Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között 40 m | 0 | 2.400 | 0 | 96.000 |
| Munkanem összesen: | | | | 0 | 96.000 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 35-000-9.1 (12) ÖN Egyéb ácsszerkezetek, falépcső bontása 4 m2 | 0 | 10.200 | 0 | 40.800 |
| 2 | 35-008-1.2 (2) ÖN Egyeneskarú falépcső, palló fapofákkal, egy vagy több karral, bélésdeszkával 4 m2 | 10.791 | 59.700 | 43.164 | 238.800 |
| Munkanem összesen: | | | | 43.164 | 279.600 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 36-000-1.1.1 (1) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc | 0 | 1.500 | 0 | 38.625 |
| | 25,75 m2 | | | | |
| 2 | 36-001-21.11.1-0550030 (20) ÖN Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarcossal, sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarcossal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarcossal | 561 | 6.750 | 14.446 | 173.813 |
| | 25,75 m2 | | | | |
| 3 | 36-090-1.1.3-0550030 (3) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos mézspéppel | 419 | 8.550 | 8.590 | 175.275 |
| | 20,5 m2 | | | | |
| 4 | 36-090-2.1.2 (23) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása horonyjavítás | 249 | 1.800 | 9.960 | 72.000 |
| | 40 m | | | | |
| Munkanem összesen: | | | | 32.996 | 459.713 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 39-003-1.1.1.1.1-0210200 (1) Szerelt gipszkarton álmennyezet helyreállítása 3 m2 | 4.696 | 10.275 | 14.088 | 30.825 |
| Munkanem összesen: | | | | 14.088 | 30.825 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 18,5 m2 | 0 | 5.400 | 0 | 99.900 |
| 2 | 42-000-3.4 (14) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 25,75 m2 | 0 | 2.400 | 0 | 61.800 |
| 3 | 42-011-1.1.1.1-0211251 (1) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó 4 m2 | 483 | 1.050 | 1.932 | 4.200 |
| 4 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0212015 (3) ÖN# Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagy méretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 4 m2 | 5.826 | 11.475 | 23.304 | 45.900 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj | |
| 5 | 42-022-2.1.1.1.2-0212002 (305) ÖN# Lábazatburkolat készítése, belsőben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GARANT/Garancia ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, fagyálló, nagy szilárdságú, Cikkszám: K00617211 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625*** | 5 m | 346 | 2.850 | 1.730 | 14.250 |
| 6 | 42-042-11.1-0312051 (90) ÖN PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex Essential 50 heterogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 40 szín | 25,75 m2 | 11.057 | 3.300 | 284.718 | 84.975 |
| 7 | 42-042-11.9-0310354 (186) ÖN# PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Ceresit UK 400, univerzális ragasztó, Cikkszám: 2147061 | 25,75 m2 | 421 | 0 | 10.841 | 0 |
| 8 | 42-042-31.1.1 (124) ÖN Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva | 18 m | 1.153 | 3.000 | 20.754 | 54.000 |
| 9 | 42-090-3.1.2.2 (13) ÖN Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap | 2 m2 | 1.986 | 8.850 | 3.972 | 17.700 |
| Munkanem összesen: | | | | | 347.251 | 382.725 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 44-090-1.1 (1) ÖN Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,2 m ² -ig, vasaltpótlással 1 db | 7.837 | 13.500 | 7.837 | 13.500 |
| 2 | 44-090-1.2 (2) ÖN Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,21-2 m ² között, vasaltpótlással 3 db | 8.225 | 18.750 | 24.675 | 56.250 |
| 3 | 44-090-1.3 (3) ÖN Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 2 m ² felett, vasaltpótlással 1 db | 10.182 | 24.000 | 10.182 | 24.000 |
| 4 | 44-090-21.10 (50) Mosogatószekrény ajtó illesztése, beállítása 1 db | 1.640 | 2.625 | 1.640 | 2.625 |
| Munkanem összesen: | | | | 44.334 | 96.375 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 45-000-3 Utcai homlokzatról cégtáblák leszerelése, eltávolítása 1 klt | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 |
| 2 | 45-004-2-0180301 (2) ÖN Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel 4 m | 36.633 | 11.325 | 146.532 | 45.300 |
| 3 | 45-090-2.1-0250001 (6) Ajtók, ablakok javítása, egy- és kétrétegű idomacél ablak javítása, egyengetéssel, nyíló szellőző szárny pántjainak, vízvetőinek pótlásával, zárószerkezeteinek felújításával, 1 db | 2.027 | 18.300 | 2.027 | 18.300 |
| 4 | 45-090-14.2 (56) ÖN Hullámredőny javítása 10% felületig, új hullámlemez hozzáadásával, rugóházas működtető tengely beállításával, le és felszereléssel, tengelycsere nélkül, 13,12 m2 | 3.155 | 33.450 | 41.394 | 438.864 |
| Munkanem összesen: | | | | 189.953 | 518.264 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 46-001-2.2.1.1-0112201 (16) ÖN Rögzített faszerkezet üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, síküveggel, 1,5 m ² táblaméretig 3 mm vastagságú síküveg 0,5 m² | 6.504 | 2.400 | 3.252 | 1.200 |
| 2 | 46-002-2.1.1.1-0112001 (7) ÖN Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 0,50 m ² táblaméretig 3/9/3 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet 0,5 m² | 14.814 | 3.750 | 7.407 | 1.875 |
| Munkanem összesen: | | | | 10.659 | 3.075 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 47-000-1.1.1.1 (1) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 0,18 100 m2 | 0 | 41.700 | 0 | 7.506 |
| 2 | 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 202 m2 | 0 | 2.100 | 0 | 424.200 |
| 3 | 47-000-1.21.4.1.1-0417972 (54) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett 100 m2 | 1.054 | 1.050 | 105.400 | 105.000 |
| 4 | 47-000-4.1.2 (117) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről 13,12 m2 | 103 | 3.150 | 1.351 | 41.328 |
| 5 | 47-000-4.1.4 (119) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú 26,24 m2 | 133 | 4.500 | 3.490 | 118.080 |
| 6 | 47-000-7.1.1.1-0214001 (128) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, tagolatlan felületről Remmers AGE - műanyag alapú festék és graffiti eltávolító, 1368 20,4 m2 | 1.584 | 3.750 | 32.314 | 76.500 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 7 | 47-011-1.1.1.1 (1) ÖN Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékekkel, fehér színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben 0,18 100 m2 | 2.513 | 113.400 | 452 | 20.412 |
| 8 | 47-011-15.1.1.1-0150243 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, I. színcsoport 202 m2 | 322 | 1.725 | 65.044 | 348.450 |
| 9 | 47-021-12.1.1-0419523 (11) ÖN Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér 13,12 m2 | 284 | 1.500 | 3.726 | 19.680 |
| 10 | 47-021-12.3.1-0419523 (21) ÖN Korróziógátló alapozás rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér 26,24 m2 | 342 | 2.100 | 8.974 | 55.104 |
| 11 | 47-021-21.1.1-0130701 (55) ÖN Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 13,12 m2 | 371 | 1.650 | 4.868 | 21.648 |
| 12 | 47-021-21.3.1-0130701 (69) ÖN Acélfelületek közbenső festése rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 26,24 m2 | 409 | 2.325 | 10.732 | 61.008 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 13 | 47-021-31.1.1-0130361 (123) ÖN Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 13,12 m2 | 511 | 1.650 | 6.704 | 21.648 |
| 14 | 47-021-31.3.1-0130361 (135) ÖN Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 26,24 m2 | 568 | 2.325 | 14.904 | 61.008 |
| 15 | 47-031-1.1.1.1-0130701 (1) ÖN Belső fafelületek alapmázolása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 20,4 m2 | 471 | 1.425 | 9.608 | 29.070 |
| 16 | 47-031-1.3.1.1-0130701 (21) ÖN Belső fafelületek fedőmázolása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 20,4 m2 | 446 | 1.425 | 9.098 | 29.070 |
| Munkanem összesen: | | | | 276.665 | 1.439.712 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 71-002-1 Elektromos hálózat munkálatai: <ul style="list-style-type: none">• Elektromos hálózat cseréje.• 4 db izzófoglalat szerelés izzóval.• 4 db kapcsoló szerelése.• 12 db dugaszolóaljzat elhelyezése. 1 klt | 310.000 | 375.000 | 310.000 | 375.000 |
| 2 | 71-023-1.1.1-0015416 (3) ÖN Elektromos konvektor szerelése és beüzemelése, fali kivitelben, konvekciós fűtéssel Stiebel Eltron CWM 2500 P elektronikusan vezérelt elektromos fali konvektor 2,5 kW, 894x450x100 mm, Cikkszám: 200259 2 db | 64.200 | 2.175 | 128.400 | 4.350 |
| Munkanem összesen: | | | | 438.400 | 379.350 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 81-000-1.2.1.1 (5) ÖN Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső, vésés nélkül 40 m | 0 | 1.725 | 0 | 69.000 |
| 2 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311003 (123) Ivóvíz vezeték szerelése, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), 35 m | 4.027 | 2.325 | 140.945 | 81.375 |
| 3 | 81-002-4.1.1.2.3-0131521 (391) Lefolyóvezeték szerelése, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, 5 m | 16.192 | 4.950 | 80.960 | 24.750 |
| Munkanem összesen: | | | | 221.905 | 175.125 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 82-000-3.1 (12) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. 1 db | 0 | 2.625 | 0 | 2.625 |
| 2 | 82-000-3.2 (13) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 1 db | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| 3 | 82-000-3.3 (14) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók 1 db | 0 | 8.475 | 0 | 8.475 |
| 4 | 82-000-3.4 (15) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 1 db | 0 | 13.350 | 0 | 13.350 |
| 5 | 82-000-3.6 (17) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal 1 db | 0 | 6.525 | 0 | 6.525 |
| 6 | 82-000-3.11.1 (24) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos bojler 1 db | 0 | 12.750 | 0 | 12.750 |
| 7 | 82-004-1.1-0353202 (1) ÖN# Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 20 literig HAJDU FT - 10 szabadkifolyású vízmelegítő egy vízvételi hely ellátására, csapteleppel, 10 literes felső elhelyezésű tartály, 1,5 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2121221111 2 db | 40.262 | 22.200 | 80.524 | 44.400 |
| 8 | 82-009-5.1-0112641 (17) ÖN Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér 1 db | 16.578 | 12.000 | 16.578 | 12.000 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 9 | 82-009-11.1.1.1-0110251 (48) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01 | 20.394 | 12.750 | 20.394 | 12.750 |
| | 1 db | | | | |
| 10 | 82-009-12.1-0117096 (63) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 10.830 | 2.025 | 10.830 | 2.025 |
| | 1 db | | | | |
| 11 | 82-009-12.2.1-0135121 (64) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0- 20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 3.828 | 1.125 | 3.828 | 1.125 |
| | 1 db | | | | |
| 12 | 82-009-13.1-0117381 (69) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311 | 10.300 | 3.300 | 10.300 | 3.300 |
| | 1 db | | | | |
| 13 | 82-009-31.2-0110915 (175) ÖN Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165- 0027-00 | 7.087 | 5.925 | 7.087 | 5.925 |
| | 1 db | | | | |
| Munkanem összesen: | | | | 149.541 | 130.950 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 84-000-1.1 (1) Gépek, berendezések bontása Split klíma kültéri egység és belső álmennyezetbe szerelt belső egység leszerelése, csővezeték elbontása 1 klt | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Munkanem összesen: | | | | 0 | 30.000 |