MŰSZAKI LEÍRÁS

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 100.

KAZÁNHÁZ:

Közműellátottság:

1. **Vízellátás:** biztosított
2. **Elektromos ellátás:** biztosított, 3X10 A

Fogyasztásmérő:	**száma**	**állása**	**helye**
	8800003332	3076 KWh	Ép. homlokzatán

   Megjegyzés: Nehezen olvasható a mérő állása, a plexi védőburkolat karcos, homályos.
3. **Gázellátás:** nem biztosított, fogyasztásmérő leszerelve
4. **Melegvízellátás és a fűtés:** nem biztosított, kazánházi berendezések elbontva

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó:
  - Kétszárnyú vas szerkezetű, tömör 1 db

- Ablakok:
  - Egyszárnyú vas szerkezetű bukó ablak 10 db
- Légtechnika: Fix szellőzőrács 2 db

Padlóburkolatok:

- Simított beton

Helyreállítás műszaki tartalma:

- Bejárati vasajtó illesztése, passzítása.
- 10 db bukó vas ablak illesztése, beállítása.
- Elektromos hálózat és kapcsolószekrény elbontása.
- Biztosíték és elosztó tábla szerelése FI relé beépítéssel.
- Elosztó tábla mellé 1 db dugaszolóaljzat kialakítása.
- Villanyszerelés után villamos biztonsági felülvizsgálat végzése, megfelelő minősítésű minősítő dokumentum készítése.
- Víz mellék fogyasztásmérő szerelése.
- 110 mm-es átmérőjű víz lefolyóvezeték kiállás elkészítése, alapcsatornára rákötéssel, betonburkolat helyreállításával.

GÁZFOGADÓ:

Közműellátottság:

1. **Vízellátás:** nem biztosított
2. **Elektromos ellátás:** nem biztosított, mérő nincs
3. **Gázellátás:** nem biztosított, fogyasztásmérő leszerelve
4. **Melegvízellátás és a fűtés:** nem biztosított, kazánházi berendezések elbontva

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó:
    - Egyszárnyú vas szerkezetű, tömör 1 db

- Ablakok:
    - Egyszárnyú vas szerkezetű bukó ablak 1db

- Fűtés: Radiátor 1 db

Padlóburkolatok:

- Simított beton

Helyreállítás műszaki tartalma:

- Bejárati vasajtó illesztése, passzítása.
- 1 db bukó vas ablak illesztése, beállítása.
- 1 db radiátor leszerelése.

Megjegyzés: A gázfogadó mérete és a benne lévő gáz fogyasztásmérő csatlakozások kialakítása miatt korlátozottan használható. A kazánház és gázfogadó könnyen egyesíthető, a közös falban nyílásképzéssel csatolható, így nem szükséges külön elektromos fogyasztásmérő kialakítás, a kazánházban kialakítandó rendszerre csatlakozva együtt működne az elektromos ellátás.